5661167.78

Jednostka ewidencyjna (nazwa, identyfikator):
WROCŁAW 026401 1
Obręb ewidencyjny (nazwa, identyfikator, AM):
OPORÓW 0040 AM05
Sekcje:
6.148.11.20.4.2 6.148.11.20.4.4 6.148.12.16.3.1
6.148.12.16.3.3 6.148.12.21.1.1

Ulica: Solskiego
Działki: 144/2, 3/1, 2/2, 3/9 AM-6

6427712.08

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500

1. Układ współrzędnych: "2000/6"
2. Poziom odniesienia: "Kronsztadt 1986"
3. Obszar aktualizacji oznaczono linią szrafurowaną.
4. Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji: nie badano

6.148.11.20.4.2 6.148.12.16.3.1
6.148.11.25.2.2 6.148.12.21.1.1
28 GRABISZYN
40 OPORÓW

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Identyfikator zgłoszenia:
ZKK17.TM.6640.4867.2015
KERG: 1
WROCŁAW 16-10-2015

Opracowanie:
(wykonawca, podpis)
GEOGRUNT s.c.
Tomasz Lenart, Marcin Lenart
53-440 Wrocław, ul. Stalowa 92a/6
tel./fax 71 332-42-69, 602 125 88, 606 95 01 77
NIP 894-301-96-00, Regon 021493986
biuro@geogrunt.eu, www.geogrunt.eu

Geodeta uprawniony:
(imię, nazwisko, nr uprawnień, podpis)
Tomasz Lenart upr. 19514

DEMONTAŻE I ROZBIÓRKI:

D1 KAMIENNA RZEŹBA TADEUSZA TELLERA
- RENOWACJA KAMIENIA I PRZENIESIENIE DO PROJEKTOWANEJ LOKALIZACJI

D2 ŻELBETOWE SŁUPY NIECZYNNYCH LINII NAPOWIETRZNYCH WYSOKIEGO NAPIĘCIA
- 2 SZTUKI
- DO DEMONTAŻU W UZGODNIENIU Z TAURON DYSTRYBUCJA

D3 ŻELBETOWE SŁUPY NIECZYNNYCH LINII NAPOWIETRZNYCH NISKIEGO NAPIĘCIA
- 4 SZTUKI
- DO DEMONTAŻU
UWAGA: NA SŁUPACH ZNAJDUJĄ SIĘ BUDKI LĘGOWE PTAKÓW, KTÓRE PO DEMONTAŻU SŁUPÓW NALEŻY PRZEKAZAĆ INWESTOROWI

D4 KAMIENNA RZEŹBA TADEUSZA TELLERA
- RENOWACJA KAMIENIA I PRZENIESIENIE DO PROJEKTOWANEJ LOKALIZACJI
- 2 SZTUKI

ELEMENTY PROJEKTOWANE:

01 PROJEKTOWANE NOWE ŚCIEŻKI PARKOWE:
- NAWIERZCHNIA Z MIAŁU KAMIENNEGO O FRAKCJI 0/5
- OBRZEŻA STALOWE OCYNKOWANE WYS. 20cm ZAKOTWIONE DO STOPEK BETONOWYCH SZPILKAMI STALOWYMI CO 1,5m
- SZEROKOŚĆ ŚCIEŻEK WG OPISU NA RYSUNKU

02 PROJEKTOWANE NOWE PRZEDEPTY:
- NAWIERZCHNIA Z MIAŁU KAMIENNEGO O FRAKCJI 0/5 I HUMUSU W PROPORCJI 1:1
- OBRZEŻA STALOWE OCYNKOWANE WYS. 20cm ZAKOTWIONE DO STOPEK BETONOWYCH SZPILKAMI STALOWYMI CO 1,5m
- DOPUSZCZA SIĘ REZYGNACJĘ Z OBRZEŻA STALOWEGO W TRYBIE NADZORU AUTORSKIEGO
- SZEROKOŚĆ PRZEDEPTU 2 METRY

03 PROJEKTOWANE NOWE ŚCIEŻKI DREWNIANE:
- ŚCIEŻKI DREWNIANE Z DESEK TARASOWYCH IMPREGNOWANYCH Z MODRZEWIA SYBERYJSKIEGO 140x22MM UŁOŻONE W ODSTĘPACH CO 10MM NA LEGARACH 10x10CM ORAZ 6x10CM
- FUNDAMENT 10x15x30CM WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI
- OPASKA STALOWA

04 PROJEKTOWANE NOWE PRZYSTAKI DREWNIANE:
- DREWNIANE PRZYSTANKI WRAZ Z ŁAWKAMI I ELEMENTAMI WYNIESIONYMI PONAD POZIOM TERENU O ZMIENNYM KSZTAŁCIE WG DETALI PROJEKTU WYKONAWCZEGO
- WYKONANE Z DESEK TARASOWYCH IMPREGNOWANYCH Z MODRZEWIA SYBERYJSKIEGO 140x22MM UŁOŻONE W ODSTĘPACH CO 10MM NA LEGARACH 10x10CM ORAZ 6x10CM
- FUNDAMENT 10x15x30CM WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI
- OPASKA STALOWA

05 PROJEKTOWANA SIŁOWNIA TERENOWA TYPU "CROSS-FIT" - CZĘŚĆ 1:
- NAWIERZCHNIA SIŁOWNI MIĘKKA ZE ŻWIRU PŁUKANEGO FRAKCJI 4/8
- OBRZEŻA STALOWE OCYNKOWANE WYS. 20cm ZAKOTWIONE DO STOPEK BETONOWYCH SZPILKAMI STALOWYMI CO 1,5m

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW:

S1 PROJEKTOWANY ZESTAW STREET WORKOUT DO ĆWICZEŃ MIĘŚNI BRZUCHA Z SERII CROSSMUT FIRMY SATERNUS:
- NR. KATALOGOWY 70012
- WYMIARY URZĄDZENIA - 213/187cm
- WYSOKOŚĆ URZĄDZENIA - 85cm
- GŁĘBOKOŚĆ FUNDAMENTOWANIA - 80cm
- MATERIAŁ - DREWNO TOCZONE IMPREGNOWANE, STAL OCYNKOWANA MALOWANA PROSZKOWO

S2 PROJEKTOWANY ZESTAW STREET WORKOUT DO PODCIĄGANIA Z SERII CROSSMUT FIRMY SATERNUS:
- NR. KATALOGOWY 70010
- WYMIARY URZĄDZENIA - 191/170cm
- WYSOKOŚĆ URZĄDZENIA - 250cm
- GŁĘBOKOŚĆ FUNDAMENTOWANIA - 80cm
- MATERIAŁ - DREWNO TOCZONE IMPREGNOWANE, STAL OCYNKOWANA MALOWANA PROSZKOWO

S3 PROJEKTOWANY ZESTAW STREET WORKOUT OGÓLNOROZWOJOWY Z SERII CROSSMUT FIRMY SATERNUS:
- NR. KATALOGOWY 70011
- WYMIARY URZĄDZENIA - 376/48cm
- WYSOKOŚĆ URZĄDZENIA - 250cm
- GŁĘBOKOŚĆ FUNDAMENTOWANIA - 80cm
- MATERIAŁ - DREWNO TOCZONE IMPREGNOWANE, STAL OCYNKOWANA MALOWANA PROSZKOWO

S4 PROJEKTOWANY ZESTAW STREET WORKOUT DO PODCIĄGANIA Z SERII CROSSMUT FIRMY SATERNUS:
- NR. KATALOGOWY 70009
- WYMIARY URZĄDZENIA - 453/490cm
- WYSOKOŚĆ URZĄDZENIA - 405cm
- GŁĘBOKOŚĆ FUNDAMENTOWANIA - 80cm
- MATERIAŁ - DREWNO TOCZONE IMPREGNOWANE, STAL OCYNKOWANA MALOWANA PROSZKOWO

06 PROJEKTOWANA SIŁOWNIA TERENOWA TYPU "CROSS-FIT" - CZĘŚĆ 2:
- NAWIERZCHNIA SIŁOWNI MIĘKKA ZE ŻWIRU PŁUKANEGO FRAKCJI 4/8
- OBRZEŻA STALOWE OCYNKOWANE WYS. 20cm ZAKOTWIONE DO STOPEK BETONOWYCH SZPILKAMI STALOWYMI CO 1,5m

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW:

S5 PROJEKTOWANY ZESTAW STREET WORKOUT WIELOFUNKCYJNY Z SERII CROSSMUT FIRMY SATERNUS:
- NR. KATALOGOWY 70013
- WYMIARY URZĄDZENIA - 377/436cm
- WYSOKOŚĆ URZĄDZENIA - 40cm
- GŁĘBOKOŚĆ FUNDAMENTOWANIA - 60cm
- MATERIAŁ - DREWNO TOCZONE IMPREGNOWANE, STAL OCYNKOWANA MALOWANA PROSZKOWO

S6 PROJEKTOWANY ZESTAW STREET WORKOUT WIELOFUNKCYJNY 2 Z SERII CROSSMUT FIRMY SATERNUS:
- NR. KATALOGOWY 70014
- WYMIARY URZĄDZENIA - 450/350cm
- WYSOKOŚĆ URZĄDZENIA - 363cm
- GŁĘBOKOŚĆ FUNDAMENTOWANIA - 80cm
- MATERIAŁ - DREWNO TOCZONE IMPREGNOWANE, STAL OCYNKOWANA MALOWANA PROSZKOWO

S7 PROJEKTOWANY ZESTAW STREET WORKOUT WIELOFUNKCYJNY 3 Z SERII CROSSMUT FIRMY SATERNUS:
- NR. KATALOGOWY 70015
- WYMIARY URZĄDZENIA - 561/351cm
- WYSOKOŚĆ URZĄDZENIA - 125cm
- GŁĘBOKOŚĆ FUNDAMENTOWANIA - 80cm
- MATERIAŁ - DREWNO TOCZONE IMPREGNOWANE, STAL OCYNKOWANA MALOWANA PROSZKOWO

S1 PROJEKTOWANY ZESTAW STREET WORKOUT DO ĆWICZEŃ MIĘŚNI BRZUCHA Z SERII CROSSMUT FIRMY SATERNUS:
- NR. KATALOGOWY 70012
- WYMIARY URZĄDZENIA - 213/187cm
- WYSOKOŚĆ URZĄDZENIA - 85cm
- GŁĘBOKOŚĆ FUNDAMENTOWANIA - 80cm
- MATERIAŁ - DREWNO TOCZONE IMPREGNOWANE, STAL OCYNKOWANA MALOWANA PROSZKOWO

S8 PROJEKTOWANA TABLICA INFORMACYJNA Z REGULAMINEM SIŁOWNI TERENOWEJ NP. FIRMY SATERNUS:
- MATERIAŁ - STAL OCYNKOWANA MALOWANA PROSZKOWO

07 PROJEKTOWANY PLAC DO GRY W BULE - "BULODROM":
- NAWIERZCHNIA BOISKA Z TŁUCZNIA GRANITOWEGO GRUBOŚCI 6 CM NA WARSTWIE ŻWIRU GRUBOŚCI 15 CM I GEOWŁÓKNINIE
- OBRZEŻA STALOWE OCYNKOWANE WYS. 20cm
- SZCZEGÓŁY WG OPISU TECHNICZNEGO

08 PROJEKTOWANY PLAC ZABAW - CZĘŚĆ 1:
- NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW MIĘKKA ZE ŻWIRU PŁUKANEGO FRAKCJI 4/8
- OBRZEŻA STALOWE OCYNKOWANE WYS. 20cm ZAKOTWIONE DO STOPEK BETONOWYCH SZPILKAMI STALOWYMI CO 1,5m

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW:

Z1 PROJEKTOWANA HUŚTAWKA WAGOWA DO SIEDZENIA Z SERII CROSSMUT FIRMY SATERNUS:
- NR. KATALOGOWY 70004
- WYMIARY URZĄDZENIA - 232/361cm
- WYSOKOŚĆ URZĄDZENIA - 293cm
- WYMIAR STREFY FUNKCJONOWANIA - 740/447cm
- MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ UPADKOWA - 125cm
- GŁĘBOKOŚĆ FUNDAMENTOWANIA - 80cm
- MATERIAŁ - DREWNO TOCZONE IMPREGNOWANE, STAL OCYNKOWANA MALOWANA PROSZKOWO

Z2 PROJEKTOWANA HUŚTAWKA WAGOWA DO STANIA Z SERII CROSSMUT FIRMY SATERNUS:
- NR. KATALOGOWY 70002
- WYMIARY URZĄDZENIA - 350/54cm
- WYSOKOŚĆ URZĄDZENIA - 100cm
- WYMIAR STREFY FUNKCJONOWANIA - 650/330cm
- MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ UPADKOWA - 85cm
- GŁĘBOKOŚĆ FUNDAMENTOWANIA - 80cm
- MATERIAŁ - DREWNO TOCZONE IMPREGNOWANE, STAL OCYNKOWANA MALOWANA PROSZKOWO

Z3 PROJEKTOWANA RÓWNOWAŻNIA Z SERII CROSSMUT FIRMY SATERNUS:
- NR. KATALOGOWY 70006
- WYMIARY URZĄDZENIA - 300/28cm
- WYSOKOŚĆ URZĄDZENIA - 50cm
- WYMIAR STREFY FUNKCJONOWANIA - 600/330cm
- MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ UPADKOWA - 85cm
- GŁĘBOKOŚĆ FUNDAMENTOWANIA - 60cm
- MATERIAŁ - DREWNO TOCZONE IMPREGNOWANE, STAL OCYNKOWANA MALOWANA PROSZKOWO

Z4 PROJEKTOWANY ZESTAW WIELOFUNKCYJNY Z SERII CROSSMUT FIRMY SATERNUS:
- NR. KATALOGOWY 70007
- WYMIARY URZĄDZENIA - 971/705cm
- WYSOKOŚĆ URZĄDZENIA - 293cm
- WYMIAR STREFY FUNKCJONOWANIA - 1086/1068cm
- MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ UPADKOWA - 245cm
- GŁĘBOKOŚĆ FUNDAMENTOWANIA - 80cm
- MATERIAŁ - DREWNO TOCZONE IMPREGNOWANE, STAL OCYNKOWANA MALOWANA PROSZKOWO

Z8 PROJEKTOWANE SŁUPKI WIELOFUNKCYJNE Z SERII CROSSMUT FIRMY SATERNUS:
- NR. KATALOGOWY 70008
- WYMIARY URZĄDZENIA - 451/28cm
- WYSOKOŚĆ URZĄDZENIA - 50cm
- WYMIAR STREFY FUNKCJONOWANIA - NIE DOTYCZY
- MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ UPADKOWA - 50cm
- GŁĘBOKOŚĆ FUNDAMENTOWANIA - 60cm
- MATERIAŁ - DREWNO TOCZONE IMPREGNOWANE, STAL OCYNKOWANA MALOWANA PROSZKOWO

Z10 PROJEKTOWANA TABLICA INFORMACYJNA Z REGULAMINEM PLACU ZABAW NP. FIRMY SATERNUS:
- MATERIAŁ - STAL OCYNKOWANA MALOWANA PROSZK

09 PROJEKTOWANY PLAC ZABAW - CZĘŚĆ 2:
- NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW MIĘKKA ZE ŻWIRU PŁUKANEGO FRAKCJI 4/8
- OBRZEŻA STALOWE OCYNKOWANE WYS. 20cm ZAKOTWIONE DO STOPEK BETONOWYCH SZPILKAMI STALOWYMI CO 1,5m

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW:

Z1 PROJEKTOWANA HUŚTAWKA WAGOWA DO SIEDZENIA Z SERII CROSSMUT FIRMY SATERNUS:
- NR. KATALOGOWY 70004
- WYMIARY URZĄDZENIA - 232/361cm
- WYSOKOŚĆ URZĄDZENIA - 293cm
- WYMIAR STREFY FUNKCJONOWANIA - 740/447cm
- MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ UPADKOWA - 125cm
- GŁĘBOKOŚĆ FUNDAMENTOWANIA - 80cm
- MATERIAŁ - DREWNO TOCZONE IMPREGNOWANE, STAL OCYNKOWANA MALOWANA PROSZKOWO

Z2 PROJEKTOWANA HUŚTAWKA WAGOWA DO STANIA Z SERII CROSSMUT FIRMY SATERNUS:
- NR. KATALOGOWY 70002
- WYMIARY URZĄDZENIA - 350/54cm
- WYSOKOŚĆ URZĄDZENIA - 100cm
- WYMIAR STREFY FUNKCJONOWANIA - 650/330cm
- MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ UPADKOWA - 85cm
- GŁĘBOKOŚĆ FUNDAMENTOWANIA - 80cm
- MATERIAŁ - DREWNO TOCZONE IMPREGNOWANE, STAL OCYNKOWANA MALOWANA PROSZKOWO

Z5 PROJEKTOWANY ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY Z SERII CROSSMUT FIRMY SATERNUS:
- NR. KATALOGOWY 70001
- WYMIARY URZĄDZENIA - 477/278cm
- WYSOKOŚĆ URZĄDZENIA - 280cm
- WYMIAR STREFY FUNKCJONOWANIA - 946/735cm
- MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ UPADKOWA - 235cm
- GŁĘBOKOŚĆ FUNDAMENTOWANIA - 80cm
- MATERIAŁ - DREWNO TOCZONE IMPREGNOWANE, STAL OCYNKOWANA MALOWANA PROSZKOWO

Z6 PROJEKTOWANY ZESTAW ZABAWOWY "MAMUT" FIRMY SATERNUS:
- SZCZEGÓŁY WG RYSUNKU A001
- WYMIARY URZĄDZENIA - 813/1805cm
- WYSOKOŚĆ URZĄDZENIA - 833cm
- FUNDAMENTOWANIE - PALE INJEKCYJNE WG RYSUNKU
- MATERIAŁ - STAL NIERDZEWNA, LISTWY DREWNIANE, T SZTUCZNE, SIATKI Z LIN

Z7 PROJEKTOWANE DRZEWO WIELOFUNKCYJNE Z SERII CROSSMUT FIRMY SATERNUS:
- NR. KATALOGOWY 70005
- WYMIARY URZĄDZENIA - 213/188cm
- WYSOKOŚĆ URZĄDZENIA - 85cm
- WYMIAR STREFY FUNKCJONOWANIA - 510/482cm
- MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ UPADKOWA - 85cm
- GŁĘBOKOŚĆ FUNDAMENTOWANIA - 80cm
- MATERIAŁ - DREWNO TOCZONE IMPREGNOWANE, STAL OCYNKOWANA MALOWANA PROSZKOWO

Z8 PROJEKTOWANE SŁUPKI WIELOFUNKCYJNE Z SERII CROSSMUT FIRMY SATERNUS:
- NR. KATALOGOWY 70008
- WYMIARY URZĄDZENIA - 451/28cm
- WYSOKOŚĆ URZĄDZENIA - 50cm
- WYMIAR STREFY FUNKCJONOWANIA - NIE DOTYCZY
- MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ UPADKOWA - 50cm
- GŁĘBOKOŚĆ FUNDAMENTOWANIA - 60cm
- MATERIAŁ - DREWNO TOCZONE IMPREGNOWANE, STAL OCYNKOWANA MALOWANA PROSZKOWO

Z9 PROJEKTOWANA HUŚTAWKA WAGOWA DO SIEDZENIA Z SERII CROSSMUT FIRMY SATERNUS:
- NR. KATALOGOWY 70003
- WYMIARY URZĄDZENIA - 350/54cm
- WYSOKOŚĆ URZĄDZENIA - 90cm
- WYMIAR STREFY FUNKCJONOWANIA - 550/230cm
- MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ UPADKOWA - 85cm
- GŁĘBOKOŚĆ FUNDAMENTOWANIA - 80cm
- MATERIAŁ - DREWNO TOCZONE IMPREGNOWANE, STAL OCYNKOWANA MALOWANA PROSZKOWO

10 PROJEKTOWANY "TOTEM" POWITALNY Z DREWNA WRAZ Z ELEMENTAMI IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ
- SZCZEGÓŁY TOTEMU WG RYSUNKU A002

11 PROJEKTOWANY POMOST DREWNIANY "P1" Z SIEDZISKAMI I Z ELEMENTAMI IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PARKU
- SZCZEGÓŁY POMOSTU WG RYSUNKU A003

12 PROJEKTOWANY POMOST DREWNIANY "P2" Z ELEMENTAMI IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PARKU
- SZCZEGÓŁY POMOSTU WG RYSUNKU A004

13 PROJEKTOWANY POMOST DREWNIANY "P3" Z ELEMENTAMI IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PARKU
- SZCZEGÓŁY POMOSTU WG RYSUNKU A005

14 PROJEKTOWANE SŁUPKI DROGOWE ZABEZPIECZAJĄCE PRZED WJAZDEM NA TEREN
- SŁUPEK STALOWY SYSTEMOWY WG OPISU

15 PROJEKTOWANE OBNIŻENIE ISTNIEJĄCEGO KRAWĘŻNIKA
- OBNIŻENIE IST. KRAWĘŻNIKA DROGOWEGO UMOŻLIWIAJĄCE BEZPOŚREDNI WJAZD NA TEREN ROWEROM I WÓZKOM

16 PROJEKTOWANA NOWA LOKALIZACJA RZEŹB KAMIENNYCH TADEUSZA TELLERA
- RENOWACJA KAMIENIA I USTAWIENIE RZEŹBY NA FUNDAMENCIE W DANEJ LOKALIZACJI

17 PROJEKTOWANA TABLICA INFORMACYJNA PORZĄDKOWA Z REGULAMINEM PARKU
- SZCZEGÓŁY WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO

18 ZMIANA UKSZTAŁTOWANIA TERENU
- NATURALNE MIEJSCE GROMADZENIA WÓD OPADOWYCH, WG OPISU TECHNICZNEGO I PROJEKTU WYKONAWCZEGO

LEGENDA:

- GRANICA TERENU OBJĘTEGO WNIOSKIEM
- GRANICE DZIAŁEK
- 1/3 OZNACZENIA DZIAŁEK
- STREFA 50m OD STOPY WAŁU PRZECIWPOWODZIOWEGO
- PAS BEZPIECZEŃSTWA PRACY LINII WN 30m (15 m OD OSI LINII)
- PAS BEZPIECZEŃSTWA PRACY LINII SN 12m (6 m OD OSI LINII)
- ELEMENTY DO DEMONTAŻU
- DRZEWA DO WYCINKI KOMPOZYCYJNEJ, SANITARNEJ LUB KOLIDUJĄCE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
- DRZEWA DO ZABIEGÓW SANITARNYCH
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z MIAŁU KAMIENNEGO FRAKCJI 0/5
- PROJ. NAWIERZCHNIA SIŁOWNI TERENOWEJ MIĘKKA ZE ŻWIRU PŁUKANEGO FRAKCJI 4/8
- PROJ. NAWIERZCHNIA DREWNIANA W POZIOMIE TERENU
- PROJEKTOWANY PRZEDEPT Z MIAŁU KAMIENNEGO FRAKCJI 0/5
- PROJEKTOWANE OBRZEŻE STALOWE
- A PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE ŚCIEŻEK
- 6% PROJEKTOWANE SPADKI PODŁUŻNE
- PROJEKTOWANE SPADKI POPRZECZNE
- PROJ. NAWIERZCHNIA SIEDZISK I ŚCIEŻEK DĘBOWYCH, ZGODNIE Z RYSUNKAMI A003-A005
- PROJEKTOWANA LOKALIZACJA RZEŹ TERENOWYCH AUTORSTWA T. TELLERA
- SŁUP LINII WYSOKIEGO NAPIĘCIA PRZEWIDZIANY DO PRZEBUDOWY W RAMACH ODRĘBNEGO OPRACOWANIA ZE STREFĄ ZAKAZU NASADZEŃ - 3 METRY

UWAGI:

1. PROJEKT NIE MOŻE SŁUŻYĆ CELOM WYKONAWCZYM.
2. CAŁOŚĆ PRAC MONTAŻOWYCH WYKONAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, STOSUJĄC SIĘ DO ZALECEŃ OBOWIĄZUJĄCYCH W TYM ZAKRESIE NORM I PRZEPISÓW, DTR PRODUCENTÓW.
3. WSZYSTKIE NAZWY WŁASNE ZOSTAŁY UŻYTE W PROJEKCIE DLA OKREŚLENIA TYPOWYCH PARAMETRÓW I DOPUSZCZA SIĘ ZMIANĘ URZĄDZEŃ NA RÓWNOWAŻNE.
4. WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE TERENU NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
5. KRAWĘDZIE OBRZEŻY STALOWYCH NALEŻY WYOBLIĆ DLA ZNIWELOWANIA OSTRYCH KRAWĘDZI PRZED OCYNKOWANIEM
6. SPOSÓB IMPREGNACJI DREWNA ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.
7. LOKALIZACJA I DOBÓR STOJAKÓW NA ROWERY ORAZ KOSZY NA ŚMIECI WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO ARCHITEKTURY.
8. **NAWIERZCHNIE MIĘKKĄ PLACU ZABAW NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI PN-EN 1176-1:2009 ORAZ PN-EN 1177:2009.**
9. **ELEMENTY DREWNIANE ŚCIEŻEK I SIEDZISK NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMAMI:**
   - **PN-B-03150:2000/AZ2:2003 KONSTRUKCJE DREWNIANE. OBLICZENIA STATYCZNE I PROJEKTOWANIE.**
   - **PN-EN 844-3:2002 DREWNO OKRĄGŁE I TARCICA. TERMINOLOGIA. TERMINY OGÓLNE DOTYCZĄCE TARCICY.**
   - **PN-EN 844-1:2001 DREWNO OKRĄGŁE I TARCICA. TERMINOLOGIA. TERMINY OGÓLNE WSPÓLNE DLA DREWNA OKRĄGŁEGO I TARCICY.**
   - **PN-82/D-94021 TARCICA IGLASTA KONSTRUKCYJNA SORTOWANA METODAMI WYTRZYMAŁOŚCIOWYMI.**
   - **PN-EN 10230-1:2003 GWOŹDZIE Z DRUTU STALOWEGO.**
   - **PN-ISO 8991:1996 SYSTEM OZNACZENIA CZĘŚCI ZŁĄCZNYCH.**
9. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI OPRACOWANEJ PRZEZ AUTORÓW PROJEKTU W KWIETNIU 2015 ROKU.
10. PRZED WYCINKĄ DRZEW I KRZEWÓW KTÓRYCH WIEK PRZEKRACZA 10 LAT NALEŻY NA TE CZYNNOŚCI UZYSKAĆ DECYZJĘ WŁAŚCIWEGO ORGANU GMINY ZGODNE Z USTAWĄ Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 ROKU O OCHRONIE PRZYRODY - DZ. U. Z 2004 ROKU NR 92 POZ. 880 Z PÓŹN. ZM.
11. WSZYTKIE DRZEWA I KRZEWY PRZEZNACZONE DO WYCINKI NALEŻY USUNĄĆ WRAZ Z KARPAMI KORZENIOWYMI.
12. DRZEWA I KRZEWY PRZEZNACZONE DO ZACHOWANIA NALEŻY ZABEZPIECZYĆ ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ PROJEKTU.
13. ZABIEGI PIELĘGNACYJNE WEDŁUG CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU. ZABIEGI WINNY BYĆ WYKONANE ZGODNIE ZE SZTUKĄ OGRODNICZĄ PRZEZ WYKWALIFIKOWANĄ FIRMĘ.

PROJEKT BUDOWLANY NA PODSTAWIE KONCEPCJI OPRACOWANEJ PRZEZ BIURO DDK SP. Z O.O., UL. AKACJOWA 24, 55-040 BIELANY WROCŁAWSKIE (ARCHITEKT PROWADZĄCY DR INŻ. MACIEJ STOJAK) W MARCU 2015 ROKU.

Inwestor / Client
ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ
ul. Trzebnicka 33,
40-231 Wrocław

Projektant/Executive architect
CREOPROJECT
ul.Biskupa Tomasza I 11/9, 50-221 Wrocław
tel. 605676214
tel+fax (071) 7181618

Temat/Subject
PRZEBUDOWA ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZIELENI PRZY UL. BUKOWSKIEGO WE WROCŁAWIU, w ramach zadania pod nazwą: "PARK WSPÓLNOTOWY ŚLĘŻAŃSKI MAMUT - PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA DLA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU, KULTURY I EDUKACJI UCZESTNICZĄCEJ, WSPÓŁTWORZONA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW" DZ. NR. 1/3, 76, 103, AM-6, obręb Oporów, 144/2, 128, AM-5, obręb Oporów i 3/1, AM-34, obręb Grabiszyn

Architektura/Architecture Projektowała/Designers	Bartosz Żmuda	15/04/DOIA 140/DOŚ/05
Sprawdził / Verified by	Maciej Roman Łubocki	103/94/UW
Konstrukcja Projektował/Designers	Dariusz Zarębski	103/94
Sprawdził / Verified by	Jacek Biernot	361/02
Drogi Projektował/Designers	Ewelina Drągań	242/DOŚ/07
Sprawdził / Verified by	Stanisław Szymczuk	131/DOŚ/03

Projekt/Project
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Data / Date	10.2016	Skala/Scale	1:500
Przeznaczenie / Purpose	PROJEKT BUDOWLANY		
Branża / Field	ARCHITEKTURA, ZIELEŃ, DROGI KONSTRUKCJA	Numer rysunku / Drawing Number	PZT001
Rewizja / Revision	-		