

## Roboty związane z wykonaniem elementów małej architektury sektor I

Budowa : Rewaloryzacja Parku Grabiszyńskiego oraz parku "Górka Skarbowców"

Obiekt : Roboty związane z wykonaniem terenów zielonych

## PRZEDMIAR ROBÓT

Data: 2020-02-12

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
<b>A STAN : Roboty przygotowawcze</b>			
1	cena rynkowa <b>Sprawowanie nadzoru archeologicznego</b>	1,000	kpl
2	cena rynkowa <b>Stała obsługa geodezyjna - wyznaczenie punktów współrzędnych posadowienia małej architektury</b>	1,000	kpl
<b>B STAN : Roboty związane z wykonaniem elementów małej architektury</b>			
<b>B.a ELEMENT : Wykonanie fundamentów</b>			
3	kalk. własna <b>Roboty ziemne ręczne wraz z rozplantowaniem ziemi w okolicy robót (przygotowanie wykopów pod fundamenty elementów małej architektury)</b> ilość wykopu pod totem: $0.9 * 0.65 * 0.45 * 2 =$ 0,5 Razem (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) = 0,500	0,500	m3
4	KNR 231-0105-01-00 Norma scalona <b>Podsypka piaskowa zagęszczona ręcznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 10 cm, pod fundamentem totemu.</b>	0,600	m2
5	KNR 221-0601-05-00 MBGPiK <b>Fundamenty pod elementy małej architektury z betonu C12/15</b> ilość betonu pod totem: 0.5 = 0,500 Razem = 0,500	0,500	m3
<b>B.b ELEMENT : Wykonanie małej architektury</b>			
6	ceny rynkowe <b>Zakup i montaż totemu (witacza)</b> <b>(element zgodnie z dokumentacją projektową)</b>	2,000	<del>szt</del>

--- Koniec wydruku ---