

Roboty związane z wykonaniem małej architektury sektor 4

Budowa : Rewaloryzacja Parku Grabiszyńskiego oraz parku "Górka Skarbowców"

Obiekt : Roboty związane z wykonaniem terenów zielonych

PRZEDMIAR ROBÓT

Data: 2020-04-23

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
A	STAN : Roboty związane z wykonaniem małej architektury		
A.a	ELEMENT : Roboty rozbiórkowe		
1	kalk. własna Rozebrawanie słupków z kilometrażem ścieżki biegowej, wraz z ich oczyszczeniem i oddaniem Inwestorowi	5,000	szt
A.b	ELEMENT : Wykonanie fundamentów		
2	kalk. własna Roboty ziemne ręczne wraz z rozplantowaniem ziemi w okolicy robót (przygotowanie wykopów pod fundamenty elementów małej architektury) ilość wykopu pod totem: $0.9 * 0.65 * 0.45 =$ 0,3 ilość wykopu pod słupki biegowe: $5 * 0.35 * 0.35 * 0.8 =$ 0,5 Razem (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) = 0,800	0,800 0,3 0,5 0,800	m3
3	KNR 231-0105-01-00 Norma scalona Podsypka piaskowa zagęszczona ręcznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 10 cm, pod fundamentem totemu.	0,300	m2
4	KNR 221-0601-05-00 MBGPiK Fundamenty pod elementy małej architektury z betonu C12/15 ilość betonu pod totem: 0.30 = 0,300 ilość betonu pod słupki: 0.5 = 0,500 Razem = 0,800	0,800 0,300 0,500 0,800	m3
A.c	ELEMENT : Wykonanie elementów małej architektury		
5	ceny rynkowe Zakup i montaż totemu (witacza) (element zgodnie z dokumentacją projektową)	1,000	szt
6	ceny rynkowe Zakup i montaż słupków informacyjnych z kilometrażem trasy. (element zgodnie z dokumentacją projektową)	5,000	szt
7	ceny rynkowe Olejowanie elementów małej architektury po montażu oraz przez cały okres gwarancyjny (zgodnie z dokumentacją projektową)	1,000	kpl

--- Koniec wydruku ---