

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3		Kanalizacja teletechniczna - wtórna			
3.1		Mikrokanalizacja			
103 d.3.1	ZN-97/TP S.A.-039 0202-05	RELACJA: SK-2 nr 1-ST-01 - Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny - rury śr. 40 mm w zwojach (1 szt.)	m		
		260	m	260,000	
				RAZEM	260,000
104 d.3.1	ZN-97/TP S.A.-039 0202-18	RELACJA: SK-2 nr 3-ST-01 - Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór częściowo zajęty - rury śr. 40 mm w zwojach (1 szt.)	m		
		185	m	185,000	
				RAZEM	185,000
105 d.3.1	ZN-97/TP S.A.-039 0202-18	RELACJA: SK-2 nr 4-ST-01 - Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór częściowo zajęty - rury śr. 40 mm w zwojach (1 szt.)	m		
		95	m	95,000	
				RAZEM	95,000
106 d.3.1	ZN-97/TP S.A.-039 0202-18	RELACJA: SK-2 nr 8-ST-01 - Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór częściowo zajęty - rury śr. 40 mm w zwojach (1 szt.)	m		
		185	m	185,000	
				RAZEM	185,000
107 d.3.1	ZN-97/TP S.A.-039 0202-18	RELACJA: SK-2 nr 10-ST-01 - Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór częściowo zajęty - rury śr. 40 mm w zwojach (1 szt.)	m		
		370	m	370,000	
				RAZEM	370,000
108 d.3.1	ZN-97/TP S.A.-039 0202-18	RELACJA: SK-2 nr 10-ST-01 - Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór częściowo zajęty - rury śr. 40 mm w zwojach (1 szt.)	m		
		370	m	370,000	
				RAZEM	370,000
109 d.3.1	ZN-97/TP S.A.-039 0202-18	RELACJA: Staromłyńska 2a-ST-01 - Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór częściowo zajęty - rury śr. 40 mm w zwojach (1 szt.)	m		
		325	m	325,000	
				RAZEM	325,000
4		Zaciąganie kabla światłowodowego do wtórnej kanalizacji teletechnicznej			
4.1		Kabel światłowodowy			
110 d.4.1	ZN-97/TP S.A.-039 0504-01	RELACJA: SK-2 nr 1-ST-01 - Wciąganie kabli światłowod.do kanalizacji wtórnej z rur HDPE 40 mm z warstwą poślizgową metodą pneumatyczną tłoczkową - kabel w odc.o dług. 2 km	m		
		260	m	260,000	
				RAZEM	260,000
111 d.4.1	ZN-97/TP S.A.-039 0504-01	RELACJA: SK-2 nr 3-ST-01 - Wciąganie kabli światłowod.do kanalizacji wtórnej z rur HDPE 40 mm z warstwą poślizgową metodą pneumatyczną tłoczkową - kabel w odc.o dług. 2 km	m		
		185	m	185,000	
				RAZEM	185,000
112 d.4.1	ZN-97/TP S.A.-039 0504-01	RELACJA: SK-2 nr 4-ST-01 - Wciąganie kabli światłowod.do kanalizacji wtórnej z rur HDPE 40 mm z warstwą poślizgową metodą pneumatyczną tłoczkową - kabel w odc.o dług. 2 km	m		
		95	m	95,000	
				RAZEM	95,000
113 d.4.1	ZN-97/TP S.A.-039 0504-01	RELACJA: SK-2 nr 8-ST-01 - Wciąganie kabli światłowod.do kanalizacji wtórnej z rur HDPE 40 mm z warstwą poślizgową metodą pneumatyczną tłoczkową - kabel w odc.o dług. 2 km	m		
		160	m	160,000	
				RAZEM	160,000
114 d.4.1	ZN-97/TP S.A.-039 0504-01	RELACJA: SK-2 nr 10-ST-01 - Wciąganie kabli światłowod.do kanalizacji wtórnej z rur HDPE 40 mm z warstwą poślizgową metodą pneumatyczną tłoczkową - kabel w odc.o dług. 2 km	m		
		370	m	370,000	
				RAZEM	370,000
115 d.4.1	ZN-97/TP S.A.-039 0504-01	RELACJA: SK-2 nr 10-ST-01 - Wciąganie kabli światłowod.do kanalizacji wtórnej z rur HDPE 40 mm z warstwą poślizgową metodą pneumatyczną tłoczkową - kabel w odc.o dług. 2 km	m		
		370	m	370,000	
				RAZEM	370,000
116 d.4.1	ZN-97/TP S.A.-039 0504-01	RELACJA: Staromłyńska 2a-ST-01 - Wciąganie kabli światłowod.do kanalizacji wtórnej z rur HDPE 40 mm z warstwą poślizgową metodą pneumatyczną tłoczkową - kabel w odc.o dług. 2 km	m		
		325	m	325,000	
				RAZEM	325,000
5		Linia zasilająca punkt dystrybucyjny			