
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA CZĘŚCI SKWERU POŁOŻONEGO PRZY UL. KIEŁCZOWSKIEJ WE
WROCŁAWIU
ADRES INWESTYCJI : Wrocław, ul. Kiełczowska
INWESTOR : GMINA WROCŁAW
ADRES INWESTORA : 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
:
:
BRANŻA : Zieleń
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Grzegorz Kubiś
DATA OPRACOWANIA : luty 2017 r.

INWESTOR :

Data opracowania
luty 2017 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
BUDOWA CZĘŚCI SKWERU POŁOŻONEGO PRZY UL. KIEŁCZOWSKIEJ WE WROCŁAWIU			
1	ZIELEŃ	1	49
1.1	prace na zieleni istniejącej	1	18
1.2	roboty przygotowawcze, nasadzenia	19	42
1.3	prace pielęgnacyjne w okresie gwarancji (1 rok)	43	49

L p.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
BUDOWA CZĘŚCI SKWERU POŁOŻONEGO PRZY UL. KIEŁCZOWSKIEJ WE WROCŁAWIU						
1			ZIELEŃ			
1.1			prace na zieleni istniejącej			
1.1.1	KNR 2-21 0104-01	ST-Z1	Odmladzanie starszych drzew o średnicy pni do 10 cm	szt.		
			<nr 60>1,00	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
2.1.1	KNR 2-21 0104-02	ST-Z1	Odmladzanie starszych drzew o średnicy pni 11-15 cm	szt.		
			<nr 31>1,00	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
3.1.1	KNR 2-21 0104-04	ST-Z1	Odmladzanie starszych drzew o średnicy pni 21-30 cm	szt.		
			<nr : 7, 11, 46, 93>4,00	szt.	4,00	
					RAZEM	4,00
4.1.1	KNR 2-21 0104-05	ST-Z1	Odmladzanie starszych drzew o średnicy pni 31-40 cm	szt.		
			<nr : 39, 102>2,00	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
5.1.1	KNR 2-21 0104-06	ST-Z1	Odmladzanie starszych drzew o średnicy pni ponad 41 cm	szt.		
			<nr 97>1,00	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
6.1.1	KNR 2-21 0110-06 analogia	ST-Z1	Karczowanie drzew o średnicy pnia <10 cm	szt.		
			<nr : 10,14, 21, 27, 30, 36, 37, 38, 43, 44, 54, 118>12,00	szt.	12,00	
					RAZEM	12,00
7.1.1	KNR 2-21 0110-06 analogia	ST-Z1	Karczowanie drzew o średnicy pnia 10-15 cm	szt.		
			<nr 42>1,00	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
8.1.1	KNR 2-21 0110-07	ST-Z1	Karczowanie drzew o średnicy pnia 21-30 cm	szt.		
			<nr 33>1,00	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
9.1.1	KNR 2-21 0110-08	ST-Z1	Karczowanie drzew o średnicy pnia 31-40 cm	szt.		
			<nr 34>1,00	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
10.1.1	KNR 2-01 0110-01 0110-04	ST-Z1	Wywożenie dłużyc na odległość 15 km	m ³		
			3,00	m ³	3,00	
					RAZEM	3,00

L p.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d. 1. 1	KNR 2-01 0110-02 0110-05	ST-Z1	Wywożenie karpiny na odległość 15 km	mp		
			2,00	mp	2,00	
					RAZEM	2,00
12 d. 1. 1	KNR 2-01 0110-03 0110-05	ST-Z1	Wywożenie gałęzi na odległość 15 km	mp		
			8,00	mp	8,00	
					RAZEM	8,00
13 d. 1. 1	KNR 2-21 0105-01	ST-Z1	Wykopianie krzewów w celu przesadzenia	szt.		
			165,00	szt.	165,00	
					RAZEM	165,00
14 d. 1. 1	KNR 2-21 0322-04	ST-Z1	Sadzenie krzewów na terenie płaskim z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - krzewy z przesadzenia	szt.		
			poz.13	szt.	165,00	
					RAZEM	165,00
15 d. 1. 1	KNR 2-21 0105-05 analogia	ST-Z1	Wykopianie drzew młodszych iglastych z bryłą korzeniową w celu przesadzenia	szt.		
			1,00	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
16 d. 1. 1	KNR 2-21 0322-05	ST-Z1	Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - drzewo z przesadzenia	szt.		
			poz.15	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
17 d. 1. 1	KNR 2-21 0107-03	ST-Z1	Zabezpieczenie drzew o średnicy do 30 cm na okres wykonywania robót ziemnych	szt.		
			2,00	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
18 d. 1. 1	KNR 2-21 0107-04	ST-Z1	Zabezpieczenie drzew o średnicy ponad 30 cm na okres wykonywania robót ziemnych	szt.		
			3,00	szt.	3,00	
					RAZEM	3,00
1. 2			roboty przygotowawcze, nasadzenia			
19 d. 1. 2	KNR 2-21 0217-02	ST-Z1	Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadarniony)	m ³		
			0,15*197,00	m ³	29,55	
					RAZEM	29,55
20 d. 1. 2	KNR 2-01 0301-01 0214-04	SST-B1	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km - załadunek i wywóz usuniętej darni	m ³		
			poz.19	m ³	29,55	
					RAZEM	29,55
21 d. 1. 2	KNR 2-21 0201-01	ST-Z1	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie nie zadarnionym	m ²		
			197,00	m ²	197,00	

L p.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	197,00
22 d. 1. 2	KNR 2-21 0218-02	ST-Z1	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczka- mi na terenie płaskim, z dostawą ziemi urodzajnej	m ³		
			poz.19	m ³	29,55	
					RAZEM	29,55
23 d. 1. 2	KNR 2-21 0101-01	ST-Z1	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m ³		
			3,00	m ³	3,00	
					RAZEM	3,00
24 d. 1. 2	KNR 2-21 0101-04	ST-Z1	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m ³		
			poz.23	m ³	3,00	
					RAZEM	3,00
25 d. 1. 2	KNR 2-21 0101-05	ST-Z1	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km Krotność = 28 poz.23	m ³		
				m ³	3,00	
					RAZEM	3,00
26 d. 1. 2	KNR 2-21 0322-04	ST-Z1	Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim z zaprawą do- łów; średnica/głębokość : 0.5 m - pinus nigra (sosna czarna)	szt.		
			1,00	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
27 d. 1. 2	KNR 2-21 0310-05	ST-Z1	Sadzenie drzew liściastych form piennych na terenie płas- kim z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m, z dodatkiem hydrożelu - quercus robur (dąb szypułkowy)	szt.		
			3,00	szt.	3,00	
					RAZEM	3,00
28 d. 1. 2	KNR 2-21 0310-05 analogia	ST-Z1	Sadzenie drzew liściastych form wielopniowych na terenie płaskim z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0. 5 m, z dodatkiem hydrożelu - prunus 'Accolode' (wiśnia 'Ac- colode')	szt.		
			5,00	szt.	5,00	
					RAZEM	5,00
29 d. 1. 2	KNR 2-21 0301-05	ST-Z1	Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m, z dodatkiem hy- drożelu - hydrangea macrophylla 'Bridal Bouquet' (hortensja ogrodowa 'Bridal Bouquet')	szt.		
			15,00	szt.	15,00	
					RAZEM	15,00
30 d. 1. 2	KNR 2-21 0301-05	ST-Z1	Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m, z dodatkiem hy- drożelu - philadelphus coronarius (jaśminowiec wonny)	szt.		
			9,00	szt.	9,00	
					RAZEM	9,00
31 d. 1. 2	KNR 2-21 0301-05	ST-Z1	Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m, z dodatkiem hy- drożelu - prunus laurocerasus 'Otto Luyken' (laurowiśnia wschodnia 'Otto Luyken')	szt.		
			7,00	szt.	7,00	
					RAZEM	7,00
32 d. 1. 2	KNR 2-21 0301-05	ST-Z1	Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m, z dodatkiem hy- drożelu - prunus laurocerasus 'Rotundifolia' (laurowiśnia wschodnia 'Rotundifolia')	szt.		
			5,00	szt.	5,00	
					RAZEM	5,00

L p.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33 d. 1. 2	KNR 2-21 0301-04	ST-Z1	Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim z całkowitą zaprawą dolów; średnica/głębokość : 0.3 m, z dodatkiem hydrożelu - spiraea vanhouttei (tawuła van Houtte'a)	szt.		
			102,00	szt.	102,00	
					RAZEM	102,00
34 d. 1. 2	KNR 2-21 0301-04	ST-Z1	Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim z całkowitą zaprawą dolów; średnica/głębokość : 0.3 m, z dodatkiem hydrożelu - symphoricarpos albus (śnieguliczka biała)	szt.		
			120,00	szt.	120,00	
					RAZEM	120,00
35 d. 1. 2	KNR 2-21 0414-03 analogia	ST-Z1	Sadzenie traw rabatowych - deschampsia caespitosa 'Goldtau' (śmiatek darniowy 'Goldtau')	szt.		
			1182,00	szt.	1182,00	
					RAZEM	1182,00
36 d. 1. 2	KNR 2-21 0414-08	ST-Z1	Obsadzenie kwietników roślinami cebulkowymi - allium 'Round and Purple' (czosnek 'Round and Purple')	szt.		
			591,00	szt.	591,00	
					RAZEM	591,00
37 d. 1. 2	KNR 2-21 0414-08	ST-Z1	Obsadzenie kwietników roślinami cebulkowymi - allium spraecephalon (czosnek główkowy)	szt.		
			2364,00	szt.	2364,00	
					RAZEM	2364,00
38 d. 1. 2	KNR 2-21 0414-08	ST-Z1	Obsadzenie kwietników roślinami cebulkowymi - tulipa 'Early Glory' (tulipan 'Early Glory')	szt.		
			1182,00	szt.	1182,00	
					RAZEM	1182,00
39 d. 1. 2	KNR 2-21 0414-08	ST-Z1	Obsadzenie kwietników roślinami cebulkowymi - tulipa 'Negrita' (tulipan 'Negrita')	szt.		
			1182,00	szt.	1182,00	
					RAZEM	1182,00
40 d. 1. 2	KNR 2-21 0414-08	ST-Z1	Obsadzenie kwietników roślinami cebulkowymi - tulipa 'White Triumphator' (tulipan 'White Triumphator')	szt.		
			1182,00	szt.	1182,00	
					RAZEM	1182,00
41 d. 1. 2	KNR 2-21 0209-01 analogia	ST-Z1	Rozrzucenie kory drzewnej drobno mielonej na terenie płaskim, rozrzucenie na całkowitą grubość 3-5 cm	m ²		
			18,40+61,00+2,00+197,00+41,20	m ²	319,60	
					RAZEM	319,60

1. 3			prace pielęgnacyjne w okresie gwarancji (1 rok)			
43 d. 1. 3	KNR 2-21 0701-05	ST-Z1	Pielęgnacja drzew iglastych	szt.		
			poz.26	szt.	1,00	

L p.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,00
44	KNR 2-21	ST-Z1	Pielęgnacja drzew liściastych form piennych	szt.		
d.	0701-04					
1.						
3			poz.27	szt.	3,00	
					RAZEM	3,00
45	KNR 2-21	ST-Z1	Pielęgnacja drzew liściastych form wielopniowych	szt.		
d.	0701-04					
1.	analogia					
3			poz.28	szt.	5,00	
					RAZEM	5,00
46	KNR 2-21	ST-Z1	Pielęgnacja krzewów liściastych	szt.		
d.	0701-01					
1.						
3			poz.29+poz.30+poz.31+poz.32+poz.33+poz.34	szt.	258,00	
					RAZEM	258,00
47	KNR 2-21	ST-Z1	Pielęgnacja traw rabatowych	szt.		
d.	0705-03					
1.	analogia					
3			poz.35	szt.	1182,00	
					RAZEM	1182,00
48	KNR 2-21	ST-Z1	Pielęgnacja kwietników obsadzonych roślinami cebulkowymi	szt.		
d.	0705-08					
1.						
3			poz.36+poz.37+poz.38+poz.39+poz.40	szt.	6501,00	
					RAZEM	6501,00