

DAP-210-3/722/16

Wrocław, dn. 25.01.2016 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Zagospodarowanie terenu zielenca przy ul. Reja we Wrocławiu – Etap I” (Znak sprawy ZP/PN/3/2016/DIR).

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1:

„Zgodnie z SIWZ rozdział III Opis przedmiotu zamówienia pkt 3.3 przedmiot zamówienia w zakresie zieleni obejmuje wykonanie trawników oraz zabezpieczenie drzew i krzewów na okres wykonywania robót.

Projekt wykonawczy oraz STWiOR zakładają oprócz powyższych robót także:

- nasadzenia drzew i krzewów
- usuwanie drzew i krzewów

Czy Wykonawca powinien ująć w wycenie koszt nasadzeń i wycinek zieleni?”.

Odpowiedź 1:

Zakres robót dla Etapu I nie przewiduje nasadzeń i wycinek zieleni. Wykonawca będzie musiał jedynie odtworzyć trawniki zniszczone w trakcie wykonywanych prac.

Pytanie 2:

„Projekt wykonawczy zakłada wycinkę 7 szt. drzew. Zgodnie z STWiOR ST/III/6 wycince podlega 10 drzew. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.”.

Odpowiedź 2:

Zakres robót dla Etapu I nie przewiduje nasadzeń i wycinek zieleni. Wykonanie wycinki drzew przewidziane jest dopiero przy realizacji Etapu II.

Pytanie 3:

„Czy Zamawiający dysponuje decyzją na wycinkę drzew? Jeśli tak, proszę o jej udostępnienie. Jeśli nie, po czyjej stronie Wykonawcy czy Zamawiającego będzie

Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. Trzebnicka 33
50-231 Wrocław
Tel.(71)3286611/12
www.zzm.wroc.pl

uzyskanie takiej decyzji oraz pokrycie kosztów za wycinkę wymienionych w przedmiotowej decyzji?"

Odpowiedź 3:

Zakres robót dla Etapu I nie przewiduje wycinki drzew.

Pytanie 4:

„Projekt wykonawczy pkt 9.7 zakłada wykonanie 392,5 m² trawników dywanowych i 847,00m² trawników parkowych, co daje łącznie 1239,5 m² trawników.

W pkt 9.8 łączna suma trawników wynosi 1629 m²

STWIOR ST/III/6 pkt 1.3 zakłada wykonanie 97 m² trawników dywanowych i 380,00m² trawników parkowych. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w ilościach.”.

Odpowiedź 4:

W Etapie I zamówienia, Zamawiający nie przewiduje wykonania trawników oprócz przywrócenia do stanu pierwotnego trawników zniszczonych w trakcie robót. Wykonawca, w tym zakresie, powinien w ofercie ująć koszt dostawy i rozścielenia ziemi urodzajnej oraz wykonania trawników dywanowych.

Pytanie 5:

„Zgodnie z STWIOR ST/III/6 pkt 9.1.2 cena wykonania zabezpieczenia drzew i krzewów oraz pkt 9.1.3 cena wycinki drzew i krzewów powinna obejmować nadzór dendrologiczny. Proszę o potwierdzenie, że w cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić nadzór dendrologiczny.

Odpowiedź 5:

Obowiązkiem Wykonawcy będzie zabezpieczenie istniejących drzew i krzewów na terenie budowy w okresie wykonywania robót. Będzie to zweryfikowane i nadzorowane w trakcie prowadzenia prac. W treści SIWZ nie było informacji o uwzględnieniu nadzoru dendrologicznego.

Pytanie 6:

„Zgodnie z projektem wykonawczym pkt 9.4 pielęgnacja nowego nasadzenia wynosi 36 miesięcy. Czy w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę 60 miesięcy gwarancji na całość zadania, pielęgnacja nowego nasadzenia będzie wynosiła 36 miesięcy?”.

Odpowiedź 6:

W Etapie I zamówienia, nie przewiduje się wykonania nasadzeń szaty roślinnej. Wykonawca w ramach prac w zakresie zieleni będzie odpowiadał za gwarancję po odtworzeniu trawników dywanowych, które ulegną zniszczeniu w trakcie robót.

Pytanie 7:

„Zgodnie z STWIOR ST/III/ pkt 5.2.1 Ścinanie drzew – „Usunięte drewno powinno być odkupione i zagospodarowane przez wykonawcę według wskazań inwestora”.

Czy Zamawiający zna już kwotę za jaką Wykonawca będzie musiał odkupić usunięte drewno?

Jeśli nie, kto poniesie koszt wyceny usuniętego drewna?”.

Odpowiedź 7:

Zakres robót dla Etapu I nie przewiduje wycinki drzew.

Pytanie 8:

„Zgodnie z STWiOR ST/III/6 pkt. 1.3 w tabeli podstawowych obmiarów Zamawiający wyszczególnia takie roboty jak: „specjalna ochrona drzew – 4 szt.”

Jakie prace należy uwzględnić w wycenie powyższej pozycji?

Które z drzew podlegają specjalnej ochronie?”.

Odpowiedź 8:

Wszystkie drzewa na przekazanym Wykonawcy placu budowy powinny zostać zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie w trakcie prowadzenia robót. Specjalną ochroną należy objąć drzewa istniejące w strefie wjazdowej o numerach: 1, 3, 25, 26 (zgodnie z inwentaryzacją dendrologiczną). Ochrona wynika z ustaleń na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Zakres specjalnej ochrony obejmuje w szczególności deskowanie oraz kopanie przy fundamencie z minimalną ingerencją w bryłę korzeniową (wskazane są ręczne wykopy w granicach bryły korzeniowej).

Pytanie 9:

Zgodnie z SIWZ rozdział III Opis przedmiotu zamówienia pkt 3.3 j) przedmiot zamówienia obejmuje: „wykonanie i montaż tablic z regulaminami zawierający treść opracowaną na

podstawie dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego”.

W projekcie i STWiOR brak jest jakichkolwiek informacji o powyższych tablicach.

Proszę o uzupełnienie dokumentacji.”.

Odpowiedź 9:

Zamawiający przekaze Wykonawcy szczegółową treść regulaminu, który zostanie umieszczony na tablicy regulaminowej. Natomiast informacje techniczne o tablicach regulaminowych opisane są w dokumentacji projektowej.

Pytanie 10:

Zgodnie z projektem wykonawczym w konstrukcji nawierzchni z kostki betonowej występuje:

- podbudowa z piasku gr. 10cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10cm

Zgodnie z STWiOR SST/II/1 pkt 2.4 w powyższej konstrukcji występuje:

- podbudowa z piasku gr. 10cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 gr. 10cm

Proszę o wyjaśnienie, którą konstrukcję przyjąć do wyceny?”.

Odpowiedź 10:

Należy przyjąć konstrukcję nawierzchni zgodnie z projektem wykonawczym.

Pytanie 11:


„Zgodnie z projektem wykonawczym nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej ma być wykonana z kostki betonowej płukanej w kolorze szarym gr. 6cm.

Na rys. nr A/6 Przekroje konstrukcyjne nawierzchni podane są różne kształty kostek betonowych.

Czy powyższa nawierzchnia powinna być wykonana z kostek betonowych o kształtach podanych na rys A/6 czy może to być kostka betonowa o wymiarach 10x10cm gr. 6cm?”.

Odpowiedź 11:

Nawierzchnie należy wykonać z kostki o grubości 6 cm, natomiast jej kształt należy dostosować do rodzaju układanej nawierzchni (inaczej place kwadratowe, inaczej place okrągłe, łuki itd.).



DYREKTOR
Krzysztof Działo

Sprawę prowadzi:

Szymon Rozalski, tel. 71 328 66 11 wew. 231, szymon.rozalski@zzm.wroc.pl

Sporządził:

Mateusz Synówka, tel. 71 328 66 11 wew. 142, mateusz.synowka@zzm.wroc.pl