

DLZ.220.14.2017
Ldz. 1482

Wrocław, dn. 14.04.2017r.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: **Zagospodarowanie części terenu Parku Szczytnickiego we Wrocławiu – Etap I** (Znak postępowania ZP/PN/14/2017/DPIR)

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1:

Zgodnie z PFU pkt 2.2.2.3 – na obszarze F „mur oporowy pełnić będzie funkcję ciągłego siedziska”. Zgodnie z przykładowymi rysunkami na str. 27 PFU siedziska nie są ciągłe tylko punktowe (w formie ławek z drewna).

Proszę o informację czy na całej długości projektowanego murka oporowego należy wykonać ciągłe siedziska z drewna czy zgodnie z przedstawionymi rysunkami na str. 27 PFU mają to być punktowe siedziska z drewna? Jeśli punktowe – ile takich siedzisk należy zamontować na murku oporowym?

Odpowiedź:

Mur oporowy wykonany w formie prefabrykatów betonowych w technologii betonu architektonicznego pełni rolę ciągłego siedziska.

Pytanie 2:

Z jakiego drewna mają być wykonane siedziska na murku oporowym.

Odpowiedź:

Siedziska oraz oparcia na murkach na podeście pomiędzy postumentami należy wykonać z drewna egzotycznego jatoba.

Pytanie 3:

Na str. 27 PFU Zamawiający podaje przykładowe rysunki podpisane jako przykładowe modele ławek parkowych.

Czy są to przykładowe modele ławek parkowych czy też siedziska na murku oporowym?

Odpowiedź:

Na stronie 27 PFU przedstawione zostały przykłady projektowanych ławek parkowych zlokalizowanych na podeście pomiędzy postumentami.

Pytanie 4:

W opisie PFU Zamawiający podaje, że projektowane kosze na śmieci mają być takie, jak zamontowane kosze na obszarze A i B.

W załączniku nr 1 do PFU przykładowe kosze odbiegają wzorem od koszy zamontowanych na obszarze A i B. Prosimy o wyjaśnienie czy kosze na śmieci mają być zgodne z tymi, jakie zamontowane są na obszarze A i B czy mogą to być kosze z załącznika nr 1 do PFU?

Odpowiedź:

Kosze na śmieci nie powinny być takie jak zamontowane na obszarze A i B.


Przykładowe kosze na śmieci zostały pokazane w załączniku do PFU i powinny zostać przedstawione Zamawiającemu do akceptacji.

Pytanie 5:

Czy nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11 ma być wykonana z kostki ciętej (zgodnie z warunkami z załącznika nr 4 do PFU, co do kostki kamiennej na obrzeża)?

Odpowiedź:

Tak, fragmenty nawierzchni powinny być wykonane z kostki kamiennej granitowej ciętej 9/10, zgodnie z warunkami z załącznika do PFU.



DYREKTOR
Krzysztof Działo

DLZ.220.14.2017
Ldz. 1483

Wrocław, dn. 14.04.2017r.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: **Zagospodarowanie części terenu Parku Szczytnickiego we Wrocławiu – Etap I** (Znak postępowania ZP/PN/14/2017/DPIR)

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1:

Zgodnie z PFU pkt 2.2.2.3 Zakres prac branży drogowej i budowlanej dla etapu I.1 zakłada rozebranie starych obrzeży betonowych oraz kamiennych i utylizację. Zgodnie z PFU pkt 2.1.7 w zakresie prac branży drogowej i budowlanej, w której podane są szacunkowe ilości brak jest rozbiórki obrzeży betonowych i kamiennych z podaniem ilości.

Prosimy o uzupełnienie PFU pkt 2.1.7

Odpowiedź:

Wszystkie obrzeża kamienne i betonowe przewidziane są do rozbiórki i utylizacji. Ilość wszystkich materiałów powinna zostać określona przez Wykonawcę. Program funkcjonalno-użytkowy jest jedynie opisem zakresu prac budowlanych i nie zawiera przedmiaru robót.

Pytanie 2:

Zgodnie z PFU pkt 2.2.2.3 Zakres prac branży drogowej i budowlanej dla etapu I.1 zakłada rozebranie starych obrzeży betonowych oraz kamiennych i utylizację. Zgodnie z PFU pkt 2.1.7 w zakresie prac branży drogowej i budowlanej, w której podane są szacunkowe ilości brak jest rozbiórki obrzeży betonowych i kamiennych z podaniem ilości.

Prosimy o uzupełnienie PFU pkt 2.1.7

Odpowiedź:

Jak na pytanie 1.

Pytanie 3:

Zgodnie z PFU pkt 2.2.2.3 Zakres prac branży drogowej i budowlanej dla etapu I.1 zakłada renowację ławek parkowych i koszy na śmieci.

Zgodnie z PFU pkt 2.1.7 w zakresie prac branży drogowej i budowlanej, w której podane są szacunkowe ilości kosze na śmieci w ilości 3 szt. demontuje się i utylizuje.

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Wszystkie ławki parkowe i kosze na śmieci przewidziane są do demontażu i utylizacji.

Ilość materiału powinna zostać określona przez Wykonawcę. Program funkcjonalno-użytkowy jest jedynie opisem zakresu prac budowlanych i nie zawiera przedmiaru robót.

Pytanie 4:

Czy projektowane kosze na śmieci w ilości 3 szt. na obszarze I.1 mają być tak jak na obszarze F dostosowane do obszaru A i B?

Odpowiedź:

Ławki parkowe i kosze na śmieci nie powinny być takie jak na obszarze A i B.

Przykładowe ławki parkowe i kosze na śmieci zostały pokazane w załącznikach do SIWZ i powinny zostać przedstawione Zamawiającemu do akceptacji.

Pytanie 5:

Zgodnie z SIWZ rozdział III pkt 3.2 i) w zakresie robót budowlanych jest wykonanie nowych kolumn. Zgodnie z PFU pkt 2.1.7 w ramach robót jest tylko renowacja istniejących postumentów i zakup nowych mis (bez nowych kolumn).

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności i Informację czy w ramach zamówienia jest zakup i montaż nowych kolumn. Jeśli tak – proszę o podanie ilości nowych kolumn.

Odpowiedź:

Przewiduje się renowację istniejących postumentów i zakup z montażem nowych mis.

Zakres zamówienia nie przewiduje zakupu i montażu nowych kolumn.

Pytanie 6:

Zgodnie z SIWZ rozdział III pkt 3.2 i) w zakresie robót budowlanych jest wykonanie nowego ogrodzenia. Zgodnie z PFU pkt 2.1.7 w ramach robót jest tylko demontaż i powtórny montaż ogrodzenia Ogrodu Japońskiego – 82 mb.

Prosimy o wyjaśnienie czy w ramach zadania należy zamontować nowe ogrodzenie.

Jeśli tak – w jakiej lokalizacji, jaką ilość, jakie dokładnie ogrodzenie?

Odpowiedź:

Zakres zamówienia przewiduje demontaż i powtórny montaż ogrodzenia Ogrodu Japońskiego.

Pytanie 7:

Zgodnie z SIWZ rozdział III pkt 3.2 i) w zakresie robót budowlanych jest wykonanie niskiego ogrodzenia trawników i rabat kwiatowych. W PFU brak informacji o powyższym ogrodzeniu.

Czy Zamawiający uzgadniając projekt będzie wymagał montażu niskiego wyгородzenia trawników i rabat? Jeśli tak – proszę o podanie szacunkowej ilości powyższego ogrodzenia do montażu.

Odpowiedź:

Zakres zamówienia nie przewiduje wygradzania trawników i rabat kwiatowych niskim ogrodzeniem.

Pytanie 8:

Zgodnie z SIWZ rozdział III pkt 3.2 i) w zakresie robót budowlanych jest wykonanie tablic informacyjnych parku z regulaminem oraz tablic SIM. Prosimy o podanie szacunkowych ilości powyższych tablic do zamontowania.

Odpowiedź:

Szacunkowa ilość tablic informacyjnych parku z regulaminem – 1 szt., tablic SIM- 2 szt.

Pytanie 9:

Zgodnie z SIWZ rozdział III pkt 3.2 i) w zakresie robót budowlanych jest wykonanie tablic informacyjno pamiątkowych. Prosimy o podanie szacunkowych ilości powyższych tablic do zamontowania.

Odpowiedź:

Szacunkowa ilość tablic informacyjno pamiątkowych – 1 szt.

Pytanie 10:

Zgodnie z PFU pkt 2.1.7 w ramach robót drogowych i budowlanych jest demontaż 12 szt. ławek i renowacja 8 szt. Czy pozostałe 4 szt. ławek należy zutylizować?

Odpowiedź:

Wszystkie ławki parkowe przewidziane są do demontażu i utylizacji.

Pytanie 11:

Czy prefabrykowane misy betonowe na postumentach mają być wykonane z betonu architektonicznego?

Odpowiedź:

Prefabrykowane misy betonowe na postumentach należy wykonać z betonu architektonicznego.



DYREKTOR
Krzysztof Działo

DLZ.220.14.2017
Ldz. 1484

Wrocław, dn. 14.04.2017r.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: **Zagospodarowanie części terenu Parku Szczytnickiego we Wrocławiu – Etap I** (Znak postępowania ZP/PN/14/2017/DPIR)

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1:

Zgodnie ze wzorem umowy §2 pkt 1.43 „Wykonawca nie ponosi kosztów związanych z wydobywaniem, transportowaniem i unieszkodliwianiem niewypałów, niewybuchów i amunicji.”

Zgodnie z PFU pkt 2.2.2.1 „koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usunięcia niewypałów/niewybuchów poniesie Wykonawca”.

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie miejsca znalezienia niewypałów, niewybuchów i amunicji przed dostępem osób nieuprawnionych i powiadomienie odpowiednich służb i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca nie ponosi kosztów związanych z wydobywaniem, transportowaniem i unieszkodliwianiem niewypałów, niewybuchów i amunicji.

Pytanie 2:

Zgodnie ze wzorem umowy §2 pkt 1.44 obowiązkiem wykonawcy jest odkupienie od Zamawiającego drewna pozyskanego w ramach realizacji inwestycji.

Zgodnie z PFU pkt 2.2.2.1 „drewno pozyskane z wycinki należy przekazać Zamawiającemu”

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:



**DOLNY
ŚLĄSK**



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt nr RPDS.04.04.02-02-0004/16

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

„Zagospodarowanie części terenu Parku Szczytnickiego we Wrocławiu – Etap I”

Obowiązkiem Wykonawcy jest odkupienie od Zamawiającego drewna pozyskanego w ramach realizacji inwestycji, po cenach zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.

Pytanie 3:

Zgodnie z PFU pkt 2.2.2.2. „zaplecze budowy należy zlokalizować poza obszarami włączonymi lub projektowanymi do włączenia do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz poza pozostałymi obszarami chronionymi...”

Proszę o zaznaczenie na planie sytuacyjnym powyższych obszarów, na których nie ma możliwości zlokalizowania zaplecza budowy.

Odpowiedź:

Wykonawca po podpisaniu umowy z Zamawiającym wskaże propozycję lokalizacji zaplecza budowy na terenie Parku Szczytnickiego, uzgodni lokalizację zaplecza budowy z Zamawiającym oraz Miejskim Konserwatorem Zabytków, a po zakończeniu robót przywróci teren zaplecza budowy do stanu pierwotnego.

Do obowiązków Wykonawcy należy również urządzenie terenu budowy i zaplecza budowy wraz z jego zasilaniem w energię elektryczną i doprowadzeniem wody (na własny koszt). Koszty zużycia energii elektrycznej i wody ponosi Wykonawca.

Pytanie 4:

Zgodnie z PFU pkt 2.2.3.1 „Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć Zamawiającemu pomieszczenie biurowe, sprzęt, transport oraz inne urządzenia towarzyszące”

Prosimy o informację jaki sprzęt wykonawca powinien zabezpieczyć Zamawiającemu oraz co kryje się pod pojęciem zabezpieczenia transportu dla Zamawiającego?

Odpowiedź:

Wykonawca nie jest zobowiązany do zabezpieczenia Zamawiającemu "pomieszczenia biurowego, sprzętu, transportu oraz innych urządzeń towarzyszących".

Pytanie 5:

Zgodnie z PFU pkt 2.1.4.2, gdzie jest opisany ogólny zakres robót, w zakresie zamówienia jest remont istniejących instalacji sanitarnych.

Zgodnie z SIWZ w zakresie zamówienia nie ma remontu istniejących instalacji sanitarnych.

W PFU pkt 2.1.7 w zakresie prac sanitarnych dla obszarów F i I1 nie ma remontu instalacji sanitarnych.

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Jeśli w ramach zadania należy wykonać remont istniejących instalacji sanitarnych proszę o sprecyzowanie jakie mają to być sieci, w jakim zakresie.

Odpowiedź:

Nie przewiduje się remontu istniejących instalacji sanitarnych.

Pytanie 6:

Zgodnie z SIWZ rozdział III pkt 4.2h) w ramach robót elektrycznych jest wykonanie iluminacji. Zgodnie z PFU pkt 2.1.7 w zakresie instalacji elektrycznych nie ma wykonania iluminacji.

Proszę o wyjaśnienie czy w zakresie zadania jest wykonanie iluminacji. Jeśli tak – proszę o opis tej iluminacji w PFU.

Odpowiedź:

Przewiduje się w ramach robót elektrycznych wykonanie iluminacji rzeźb z grupy „Ryccerze Króla Artura” autorstwa Magdaleny Abakanowicz. Zaprojektowanie i wykonanie iluminacji jest obowiązkiem Wykonawcy.

Pytanie 7:

Zgodnie z PFU pkt 2.2.1.1 w zakresie prac projektowych należy wykonać projekty zbiorników wodnych z infrastrukturą.

W SIWZ ani w PFU w zakresie prac do wykonania nie ma wykonania zbiorników wodnych z infrastrukturą.

Czy w ramach realizacji prac należy uwzględnić wykonanie zbiorników wodnych z infrastrukturą?

Jeśli tak – proszę o opis powyższych prac w PFU.

Odpowiedź:

W zakresie prac projektowych i robót budowlanych nie ma zbiorników wodnych.

Pytanie 8:

Prosimy o potwierdzenie wykonania utrzymania i renowacji alejek i placów w ramach etapu 3 (SIWZ rozdział III pkt 4.3 od e do g).

Zamawiający w dniu 01.02.2017r. ogłosił przetarg na „Kompleksową konserwację parków i zieleńców na terenie Gminy Wrocław”, w zakresie którego jest wykonanie utrzymania i renowacji alejek i placów na terenie Parku Szczytnickiego i okolicy Hali Stulecia.

Powyższe roboty będą się powielały.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w zakresie zamówienia jest utrzymanie i renowacja alejek i placów w ramach etapu 3.



DYREKTOR
Krzysztof Działa

DLZ.220.14.2017
Ldz. 1485

Wrocław, dn. 14.04.2017r.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: **Zagospodarowanie części terenu Parku Szczytnickiego we Wrocławiu – Etap I** (Znak postępowania ZP/PN/14/2017/DPIR)

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1:

Prosimy o udzielenie informacji jakie średnice rury osłonowej na kabel oświetleniowy przy przejściach pod istniejącymi alejkami należy zaprojektować na ww. zadaniu?

Odpowiedź:

Należy zaprojektować rury osłonowe DVR na całej długości linii kablowych, przy skrzyżowaniach z obcą infrastrukturą podziemną lub drogami stosować rury DVK. Średnice rur dostosować do ilości i przekrojów kabli.

Pytanie 2:

Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie aluminiowych słupów parkowych montowanych na fundamentach prefabrykowanych o średnicy 120 mm przy podstawie czy też należy zaprojektować stalowe lub epoksydowe słupy wkopywane do ziemi?

Odpowiedź:

Należy zastosować słupy w formie rur stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo o stałym przekroju na całej długości (średnica max. 120 mm), montowane na prefabrykowanym fundamencie.

Pytanie 3:

Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie uziemienie każdego słupa indywidualnym uziomem prętowym czy też należy zaprojektować ułożenie bednarki łączącą wszystkie słupy?

Odpowiedź:

Należy zaprojektować bednarkę w rowie kablowym.

Pytanie 4:

Prosimy o potwierdzenie, że należy zaprojektować szafę sterującą oświetleniem przy istniejącym złączu kontrolno-pomiarowym zabudowanym na podstawie warunków przyłączenia do sieci wydanych przez Tauron Dystrybucja z 2009 r.

Odpowiedź:

Tak, należy zaprojektować i wybudować przy złączu ZK szafę oświetlenia z pełnym wyposażeniem i sterowaniem redukcją mocy w okresie nocnym.

Pytanie 5:

Prosimy o udostępnienie parametrów rozdzielnic do zasilania imprez plenerowych, którą należy zaprojektować dla zadania oraz prosimy o potwierdzenie, że należy zaprojektować 2 szt. rozdzielnic.

Odpowiedź:

Potwierdzamy, że należy zaprojektować 2 szt. rozdzielnic np. firmy PCE – rozdzielnica wyposażona w aparaty elektryczne i gniazda typu Koszalin (IP67, 4x gniazdo 230V, 2x gniazdo 400V/16A, 1x gniazdo 400V/32A), zamontowaną w studni modułowej np. AROT-SET z tworzywa sztucznego o wymiarach wewnętrznych 600x450x880mm.

Pytanie 6:

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zadania nr 2 należy zaprojektować i wykonać dodatkowe oświetlenie planowanej siłowni. Jeżeli tak prosimy o udostępnienie wytycznych do projektowanego oświetlenia.

Odpowiedź:

Zakres zamówienia nie obejmuje wykonania siłowni.

Pytanie 7:

Prosimy o udzielenie informacji jakie wymiary tj. wysokość, średnica i kolor powinien mieć projektowany słup oświetleniowy wysięgnika?

Odpowiedź:

Zakres zamówienia nie obejmuje wykonania wysięgnika.

Pytanie 8:

Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy w wycenie dla realizacji inwestycji należy uwzględnić koszty dopuszczenia do prac oraz nadzoru służb Tauron na czas wykonywania robót.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga uwzględnienia tych kosztów.

Pytanie 9:

Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiający dysponuje podpisaną umową o dostarczenie energii z Tauron?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający posiada podpisaną umowę przyłączeniową z TAURON Dystrybucja S.A.

Pytanie 10:

Prosimy o potwierdzenie czy obszaru Obszar I.1 należy wymienić istniejące słupy z oprawami (3szt) na nowe i łącznie zabudować 6 kompletów latarni oraz co należy zrobić ze zdemontowanymi?

Odpowiedź:

Na obszarze I.1 należy zdemontować 4 stare słupy z oprawami oświetleniowymi i zamontować nowe. Ilość nowych słupów z oprawami oświetleniowymi powinna wynikać z wykonanego projektu i przyjętego typu oprawy.


Sposób zagospodarowania zdemontowanych słupów należy uzgodnić z Wrocławskim Przedsiębiorstwem Hala Ludowa Sp. z o. o.

Pytanie 11:

Prosimy o udostępnienie opisu i specyfikacji lub przykładowego typu i producenta zestawów który spełni wymagania Zamawiającego dla punktów poboru energii E1, E2, w postaci zestawów gniazd podziemnych.

Odpowiedź:

Przykładowy producent zestawów gniazd podziemnych: AROT Polska Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 2 64-100 Leszno tel. 65 525 25 25 e-mail: office@arot.com.pl



DYREKTOR
Krzysztof Działa